


Jugoistočno pročelje

Sjeveroistočno pročelje




- Z1 - postojeći arm. bet. fasadni zid
Z2 - postojeći opečni fasadni zid
fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produžna žbuka
- sa vanjske strane izvedba etics fasade - ploče kamene vune - deblj. 10 cm, građevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5 mm
- Zs - postojeći sokl / zid prema spremištu
fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produžna žbuka
- čišćenje i sanacija post. podnožja - sokla zgrade, premaz polimer cem. hidroizolacijom, te završno žbuka za podnožja
- Negrijani prostori
- P Postojeća novougrađena PVC ili Al stolarija, koja zadovoljava koeficijent prolaza topline
- P-STARI Postojeća drvena stolarija, koja ne zadovoljava koeficijent prolaza topline
- 1 Postojeća stolarija koja ne zadovolja koeficijent prolaska topline, a koja se zamjenjuje novom sa koeficijentom topline $U_w=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ili bolje

Jugoistočno pročelje
Sjeveroistočno pročelje m 1:100

urbis

Urbis d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula

Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine			Investitor
	06. 2015.	1	Horvata Kiša 2,4, na k.č. zgr. 758/1, 285 k.o. Pula			Stambeni inženjering d.o.o. Pula
Naziv projekta			Projektant			Glavni projektant
Povećanje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama			Nevenka Radolović ing. građ.			Nevenka Radolović ing. građ.
Br. projekta	Vrsta projekta					
W-6716/15	Glavni projekt					
Sadržaj nacrt			Br. lista	Uk. br. list	Mjerilo	Suradnici
Jugoistočno pročelje			13	16	1:100	
Sjeveroistočno pročelje						